



**Техническое задание**  
 по демонтажу существующих зданий цеха №5  
 ( здание бытовка 209/3 2х этаж )

- 1 .Целью выполнения работ является демонтаж существующих зданий, цеха №5
- 2 .Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием и условиями договора.
3. Содержание и требования к выполнению работ.
  - 3.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии со строительными нормами действующими на территории Республика Узбекистан. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ISO 9001- 2015.
  - 3.2. Предоставить Заказчику свидетельства организации с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.
  - 3.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для работников Заказчика и при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка контрольно-пропускного режима внутренних положений и инструкций.

№	Перечень основных данных и требований	Основные характеристики, сведения и требования к Проекту и демонтажу
1	Основание для демонтажа	Приказ директора №266 от 03.04.2024 года
2	Наименование работ	Проведение демонтажных работ существующего здания цеха №5
3	Место расположения объекта (район демонтажа).	г Фергана , ул.Саноат 240
4	Наименование объекта	ФНПЗ Цех №5. ( здание бытовка 209/3 2х этаж ) Год ввода 1962. Инвентар номер 1000248. Литер № 0057
5	Заказчик	ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод"
6	Вид работ	Демонтаж существующих капитальных строений, осуществить демонтаж строений вывезти и утилизировать отходы.

7	Объем работ и краткое описание	Выполнить демонтаж строений с фундаментом, вывезти и утилизировать, выполнить мероприятия по ограничению пылеобразования.
8	Сроки начала и окончания работ	Определяется графиком производства работ
9	Исходно – разрешительная документация	Предоставляется Заказчиком до начала СМР: Техническое задание на демонтаж существующего капитального строения Правоустанавливающие документы (документы, подтверждающие собственность или аренду сносимых зданий и земельных участков под ними).
10	Требования к Подрядчику и условия выполнения работ. Подрядчик обязан учесть следующие работы и затраты:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка график производства работ и согласование его в установленном порядке</li> <li>• Снос строений с демонтажом фундамента, вывоз и утилизация отходов сноса</li> <li>• Мероприятия по ограничению пылеобразования</li> <li>• Мероприятия по защите деревьев, соседних зданий и сооружений от повреждения и загрязнения</li> <li>• Обеспечение производственного процесса всеми механизмами необходимыми для выполнения работ защите конструкций, соблюдению техники безопасности.</li> <li>• Ограждение зоны работ.</li> <li>• Использование электрической энергии и воды с оплатой по счетчику (точку подключения обеспечивает Заказчик)</li> <li>• Подрядчик обеспечивает выполняемый им объем работ своими материалами, механизмами, инвентарными приспособлениями, изделиями и конструкциями.</li> <li>• Подрядчик обеспечивает своих рабочих бытовыми помещениями, питанием, инвентарем, и единообразной спецодеждой.</li> <li>• Подрядчик обязан предусмотреть, что работы по разработке сносимых строений производятся в непосредственной близости от существующих строений, и использовать все необходимые меры защиты фасадов этих строений от повреждения и нанесения какого-либо иного ущерба.</li> <li>• Подрядчик ежедневно убирает мусор и содержит в чистоте свои рабочие места. Подрядчик обязуется</li> </ul>

		<p>неукоснительно соблюдать требования техники безопасности и охране труда предприятия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Подрядчик обязуется демонтировать строение включая фундамент здания</li> <li>· Подрядчик представляет Заказчику всю исполнительную документацию (оформленные акты, паспорта, сертификаты).</li> </ul>
11	Требования к режиму работы	Введение работ без ограничения сезонности. Получать разрешение на введение работ в две (три) смены. При производстве работ применять оборудования с низким уровнем шума .
12	Требования к разработке проектной документации	Нет необходимости.
13	Требования к ведению демонтажа	Работы вести согласно КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве". Предъявлять все объемы по демонтажу зданий, ответственному представителю Заказчика с оформлением актов выполненных работ. Все время обеспечить мероприятия по обеспыливанию .
14	Требования к оформлению документов	Получить разрешение и заключить договор на снос здания. Предоставить график демонтажных работ и согласовать с заказчиком. Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы подрядчика .
15	Стоимость работ и порядок оплаты	Стоимость работ определяется Договором. Подтверждение объемов демонтажных работ производится после предоставления подрядчиком актов, исполнительных схем , подтверждающих объем работ.

Примечание : При выполнении расчетов указать стоимость выполнения работ, условия оплаты, сроки выполнения работ, гарантийные сроки, по максимуму детализировать цены.

Согласовано :

Главный энергетик :

Главный механик :

Начальник ОКС и ПР

Начальник цеха №5





Сотволдиев У.К

Омонов М.М

Абдужалилов Д.М  
04.04.20

Аскарров.Р